

Số: 1023/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và chi phí dự toán Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2015 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và chi phí dự toán Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- 1. Tên công trình:** Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;
- 2. Địa điểm xây dựng:** Xã Nga Mỹ, Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- 3. Chủ đầu tư:** Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn;
- 4. Đơn vị giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn;
- 5. Nội dung nhiệm vụ thiết kế công trình:**

Công trình thủy lợi, Cấp IV

- Kênh cầu Ròm: Nạo vét đủ mặt cắt thiết kế, cá biệt có đoạn chiều rộng đáy kênh hiện trạng rộng hơn chiều rộng đáy kênh thiết kế thì nạo vét cao trình đáy đúng cao trình thiết kế nhưng không thu hẹp chiều rộng đáy hiện tại. Đất đào nạo vét kênh tận dụng để đắp bờ kênh. Đất đắp không yêu cầu đầm chặt chỉ san phẳng bằng máy.

- Sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may WinnersVina: Xây dựng lại đáy kênh thành kênh bờ hữu đoạn đổ gãy.

Kết cấu: Đáy kênh bằng bê tông thường M200 dày 10cm, thành kênh xây gạch dày 22cm, 3.85m bố trí trụ đỡ. Thành và trụ kênh xây gạch VXM M75, trát vữa XM M100 dày 1.5cm, 3.85m bố trí 01 thanh răng BTCT M200 đổ tại chỗ kích thước (15x10)cm; Đáy và thành kênh cứ 10m cắt 01 khe lún tại đó đặt 02 lớp giấy dầu tấm nhựa đường; Đất đắp bờ hữu kênh B=0.5m, mái m=1, đầm chặt K=0,9.

6. Dự toán chi phí thiết kế công trình là:

600.000.000 (VNĐ)*3,4%=20.400.000 (VNĐ)

(Bằng chữ: hai mươi triệu bốn trăm nghìn đồng)

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phục vụ chống hạn năm 2015;

8. Thời gian thực hiện: 15 ngày.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành. Tổ chức quản lý, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trưởng phòng Công thương; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;

- Lưu: VT, BQL.

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Cam