

Số: 1009 /QĐ-UBND

*Nga Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2015*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2015 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính sau:

- 1. Tên công trình:** Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;
- 2. Địa điểm xây dựng:** Xã Nga Mỹ, Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- 3. Chủ đầu tư:** Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn;

**4. Đơn vị giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn;

**5. Nội dung nhiệm vụ khảo sát công trình:**

**5.1. Nội dung khảo sát địa hình**

- Đo cắt dọc, cắt ngang kênh Cầu Cúp, xã Nga Mỹ, Nga Hưng
- Đo cắt dọc, cắt ngang kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina, xã Nga Mỹ

**5.2. Yêu cầu kỹ thuật khảo sát**

- Đo cắt dọc: Tỷ lệ đứng: 1/100; tỷ lệ dài: 1/1.000, Phạm vi đo theo chiều dài tuyến, bình thường khoảng cách các cọc là (25-30)m, những chỗ địa hình thay đổi đóng dày hơn để thể hiện đúng địa hình hiện trạng. Trên cắt dọc được thể hiện đầy đủ chi tiết khẩu diện kích thước các công trình, đảm bảo độ tin cậy phục vụ thiết kế.

- Đo cắt ngang: Tỷ lệ: 1/200, tại các cọc trên cắt dọc, Từ tim lấy ra mỗi bên là (15 – 20)m. Trên cắt ngang được ghi chú cụ thể chi tiết các địa hình địa vật hai bên.

**Bảng tổng hợp khối lượng khảo sát dự kiến**

TT	Nội dung công việc	Cấp ĐH	Đơn vị	Khối lượng	
				Trên cạn	Dưới nước
1	Cắt dọc kênh Cầu Rờm	2	m	1750	
2	Cắt ngang kênh Cầu Rờm	2	m	1420	350
3	Cắt dọc kênh sau nhà máy may Winners Vina	2	m	250	
4	Cắt ngang kênh sau nhà máy may Winners Vina	2	m	330	
5	Thủy chuẩn kỹ thuật, ĐH	2	km	4.0	
6	Cắm tim tuyến, mốc GPMB	2	mốc	10	
7	Công chuyển quân 4/7 nhóm2		công	05	
8	Ca xe chuyển quân		ca	02	

**6. Dự toán chi phí khảo sát công trình là:** 62.701.000 đồng;

*(Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu bảy trăm linh một nghìn đồng)*

*(Có bảng khái toán kèm theo)*

**7. Nguồn vốn thực hiện:** Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phục vụ chống hạn năm 2015;

**8. Thời gian thực hiện:** 10 ngày.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu t xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quản lý đầu t xây dựng cơ bản hiện hành. Tổ chức quản lý, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng ban quản lý dự án đầu t xây dựng huyện; Trưởng phòng Công thương; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Lưu: VT, BQL.

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Đình Cam**